

Merkblatt Hausanschluss

Allgemeines

Im Zuge des Breitbandausbaus über den Zweckverband Breitbandausbau im Kreis Plön, gibt es eine Regelung zur Länge des Hausanschlusses. Danach sind die ersten 20m des Hausanschlusses für den Hausbesitzer kostenfrei, jeder weitere Meter wird von uns mit € 75 (inkl. MwSt.) berechnet.

Dabei sind folgende Punkte zu beachten:

- Gemessen wird der Abstand zwischen dem öffentlichen Grund (z. B. der Begrenzung des Gehweges) und dem Ort Ihres Hausanschlusses (also dem Ort, wo das Leerrohr inkl. dem Glasfaserkabel in Ihr Haus geleitet wird).
- Diese Kalkulation gilt für jedes Gebäude mit eigener Hausnummer für sich, d. h. Kombinationen aus mehreren Gebäuden sind nicht möglich.
- Vor den Bauarbeiten wird ein Techniker bei Ihnen vorstellig, um mit Ihnen persönlich gemeinsam die Verlegung durch zu sprechen.

Sollte der Abstand zwischen öffentlichem Grund und Ihrer Hauszuführung mehr als 20m betragen, gibt es für Sie folgende Alternativen:

- Wir verlegen die Überlänge kostenpflichtig (Preis siehe oben).
- Sie lassen die Überlänge von einem anderen Dienstleister vorab verlegen
- Sie verlegen die Überlänge vorab selbst.
- Sollte bereits ein Leerrohr auf Ihrem Grundstück liegen, welches das Leerrohr inkl. dem Glasfaserkabel mit aufnehmen kann, werden wir dies prüfen und bei entsprechender Eignung selbstverständlich verwenden. Dann ist die Überlänge auch kostenlos.

Eigenverlegung:

Sollten Sie die Überlänge selbst oder durch einen Dienstleister verlegen lassen wollen, sind die folgenden Punkte zu beachten:

- Sie können als Leerrohr eine Kaltwasserleitung DN32 (Durchmesser 32mm) verwenden, die sie in jedem Baumarkt günstig finden können.
- Bitte verschließen oder verkleben Sie Beginn und Ende des Rohres vor dem Verlegen, damit keine Verunreinigung im Innern des Rohres entsteht. Dies könnte sonst später zu Problemen beim Verlegen des Leerrohres (Speedpipe 7/4 mm) inkl. dem Glasfaserkabel im Rohrrinnern führen.
- Bei größeren Längen, sollten Sie eine Verbindungsmuffe setzen, um zwei dieser Leitungen zu verbinden.
- Bitte lassen Sie an Beginn und Ende einen Reservering von ca. 2m stehen.
- Das Rohr (bitte auf geradlinige Verlegung achten) sollte mindestens eine Überdeckung von 60 cm bekommen und in einem Sandbett verlegt werden.
- Sollten sie Zugriff auf Warnband („Achtung Telekommunikationskabel“ oder dergleichen) haben, empfehlen wir dieses ca. 20cm über dem Rohr noch mit die Grabenverfüllung mit einzubringen.
- Wenn möglich, lassen Sie eine Grube am Zugang zu Ihrem Gebäude offen, so dass wir hier im Zuge der Erschließung Ihre Hauszuführung fachgerecht erstellen können, ohne erneut graben zu müssen.